

Duvoisin-Groux SA, Chem. de Cudrex 6, 1030 Bussigny

Commune de Romainmôtier-Envy
Administration communale
Place du Bourg 7
1323 Romainmôtier

Lieu, date Bussigny, le 26.08.25
Votre contact Raffaël D'Avino, +41 79 632 53 86
E-Mail raffaël.davino@duvoisin-groux.ch
N° document 25-01659
Votre référence Monsieur Nicolas Mezenen

Offre n° 25-01659
Commune de Romainmôtier-Envy - éclairage public
Passage au LED avec télégestion Smart-lighting

Madame, Monsieur,


Nous vous remercions pour votre demande et avons le plaisir de vous soumettre notre offre. Celle-ci est valable conformément à la liste des prestations ci-jointe:

Total HT	CHF	92'867.05
TVA 8.10 %	CHF	7'522.25
Total TTC	CHF	100'389.30
Validité:	30 jours	
Conditions de paiement	30 jours net	
Nature des coûts	Prix unitaire	


Nous espérons que cette offre réponde en tous points à vos attentes et restons à votre disposition pour toute question complémentaire.

Avec nos meilleures salutations

Duvoisin-Groux SA



Michaël Warpelin
Responsable Domaine éclairage public et sportif



Raffaël D'Avino
Chargé d'affaires éclairage public et sportif

Les présents documents ne peuvent être utilisés que pour le traitement de cette offre et ne peuvent pas être transmis à d'autre fin sans notre consentement.

Pos	Désignation article	Qté	U	Prix	Montant CHF
	Offre n° 25-01659 Commune de Romainmôtier-Envy - éclairage public Passage au LED avec télégestion Smart-ligting				
	Base de l'offre suivante: - Conditions générales de vente (CCG) Duvoisin Groux SA (01.01.2023) * - SIA 118 - Heures en régie de la société Duvoisin Groux SA - Contrat (si disponible) * Nos Conditions Contractuelles Générales (CCG) sont disponibles sur notre site Internet ou sur demande en version électronique. Nous souhaitons attirer votre attention sur le fait que nous avons calculé l'offre avec un prix du cuivre LME de 8,533/KG (moyenne du mois précédent). Après une éventuelle adjudication en notre faveur, nous assurerons le matériel auprès du fournisseur et vous répercuterons les éventuelles variations de prix.				
	01 Rénovation de l'éclairage				
	<u>Lanternes de style</u>				
1	Dépose de la platine et appareillage intérieur	40	p	50.00	2'000.00
2	Fourniture, pose et raccordement rétrofit Led 2'700K IP66	40	p	410.00	16'400.00
3	Remplacement du coupe-circuit si existant en mauvais état par un MICROPAK 6A	40	p	155.00	(6'200.00)
4	Fourniture, pose et raccordement module télégestion IP66 type Easy Connect	40	p	129.00	5'160.00
5	Fourniture et pose antenne télégestion - 4 Zhaga Master - 36 Zhaga Slave	40	p	84.90	3'396.00
6	EXEDRA - Frais de mise en service par point lumineux	40	p	7.20	288.00
7	EXEDRA -Frais d'installation interface utilisateur	40	p	4.20	168.00
8	Mesure électrique pour courant de court-circuit	40	p	25.00	1'000.00
9	Nettoyage des verres intérieur/extérieur	40	p	35.00	1'400.00
	<u>Lanternes</u>				
10	Dépose de la lanterne existante	5	p	50.00	250.00
11	Fourniture, pose et raccordement lanterne VALENTINO Schröder avec vasque Suspendue 20Leds - 2'700K Optique 5305BL avec socle ZHAGA haut	5	p	860.00	4'300.00
12	Fourniture, pose et raccordement lanterne MANDELIEU 640 Ragni Suspendue 24Leds - Vasque transparente - 2'700K - Optique ASY11 avec socle ZHAGA haut	5	p	1'568.80	(7'844.00)
13	Remplacement du coupe-circuit si existant en mauvais état par un DYNAPAK 6A	5	p	155.00	(775.00)
14	Fourniture et pose antenne télégestion - 1 Zhaga Master - 4 Zhaga Slave	5	p	91.50	457.50

Pos	Désignation article	Qté	U	Prix	Montant CHF
15	EXEDRA - Frais de mise en service par point lumineux	5	p	7.20	36.00
16	EXEDRA -Frais d'installation interface utilisateur	5	p	4.20	21.00
17	Mesure électrique pour courant de court-circuit	5	p	25.00	125.00
<u>Luminaires « champignon » La Bretenause</u>					
18	Dépose du luminaire existant	8	p	50.00	400.00
19	Fourniture, pose et raccordement luminaire PILZEO Schröder 20Leds - 2'700K - Optique 5305BL - avec socle NEMA et PIR	8	p	890.00	7'120.00
20	Remplacement du coupe-circuit si existant en mauvais état par un DYNAPAK 6A	8	p	155.00	(1'240.00)
21	Fourniture et pose antenne télégestion - 1 Nema Master - 7 Nema Slave	8	p	121.30	970.40
22	EXEDRA - Frais de mise en service par point lumineux	8	p	7.20	57.60
23	EXEDRA -Frais d'installation interface utilisateur	8	p	4.20	33.60
24	Mesure électrique pour courant de court-circuit	8	p	25.00	200.00
<u>Luminaires sur mât ou poteau</u>					
25	Dépose du luminaire existant	14	p	50.00	700.00
26	Fourniture, pose et raccordement luminaire TECEO Schröder - 30Leds - 2'700K - Optique 5305BL - avec socle ZHAGA haut et bas	14	p	810.00	11'340.00
27	Remplacement du coupe-circuit si existant en mauvais état par un DYNAPAK 6A	14	p	155.00	(2'170.00)
28	Fourniture et pose antenne télégestion - 2 Zhaga Master - 12 Zhaga Slave	14	p	88.25	1'235.50
29	EXEDRA - Frais de mise en service par point lumineux	14	p	7.20	100.80
30	EXEDRA -Frais d'installation interface utilisateur	14	p	4.20	58.80
31	Mesure électrique pour courant de court-circuit	14	p	25.00	350.00
<u>Luminaires TECEO existants</u>					
32	Fourniture, pose et raccordement module de télégestion type POHO	18	p	195.00	3'510.00
33	Remplacement du driver existant, incluant : Fourniture, pose et raccordement d'un nouveau driver D4i	18	p	145.00	2'610.00
34	Fourniture et pose antenne télégestion - 2 Nema Master - 16 Nema Slave	18	p	120.40	2'167.20
35	Remplacement du coupe-circuit si existant en mauvais état par un DYNAPAK 6A	18	p	155.00	(2'790.00)
36	EXEDRA - Frais de mise en service par point lumineux	18	p	7.20	129.60
37	EXEDRA -Frais d'installation interface utilisateur	18	p	4.20	75.60
38	Mesure électrique pour courant de court-circuit	18	p	25.00	450.00

Pos	Désignation article	Qté	U	Prix	Montant CHF
<u>Luminaire Led existants</u>					
39	Fourniture, pose et raccordement module de télégestion type POHO	4	p	195.00	780.00
40	Remplacement du driver existant, incluant : Fourniture, pose et raccordement d'un nouveau driver D4i	4	p	145.00	580.00
41	Fourniture, pose et raccordement luminaire TECEO Schröder - 30Leds - 2'700K - Optique 5305BL - avec socle ZHAGA haut et bas	4	p	810.00	(3'240.00)
42	Fourniture et pose antenne télégestion - 1 Nema Master - 3 Nema Slave	4	p	130.65	522.60
43	Remplacement du coupe-circuit si existant en mauvais état par un DYNAPAK 6A	4	p	155.00	(620.00)
44	EXEDRA - Frais de mise en service par point lumineux	4	p	7.20	28.80
45	EXEDRA -Frais d'installation interface utilisateur	4	p	4.20	16.80
46	Mesure électrique pour courant de court-circuit	4	p	25.00	100.00
Total: 01 Rénovation de l'éclairage					68'538.80 (24'879.00)
02 Tableaux					
<u>Tableau d'éclairage public au Pont de l'Etang</u>					
47	Fourniture et pose armoire sur socle avec tableau éclairage standard	1	p	3'060.00	3'060.00
48	Fourniture et confection de manchons thermorétractables avec 3m de câble NN-CLN 5x6mm ² (facturation si nécessaire et selon mètres)	3	p	198.50	595.50
49	Génie-civil selon offre annexée n° GCOF25-100-01 (Laurent Menbrez)	1	p	3'508.25	3'508.25
50	Gestion génie-civil et chantier	1	gl	400.00	400.00
51	Réalisation des AI et IAT pour demande pose de compteur auprès du GRD	1	p	16.00	16.00
<u>Tableau d'éclairage public au Fochau</u>					
52	Fourniture et pose armoire sur socle avec tableau éclairage standard	1	p	3'060.00	3'060.00
53	Fourniture et confection de manchons thermorétractables avec 3m de câble NN-CLN 5x6mm ² (facturation si nécessaire et selon mètres)	2	p	198.50	397.00
54	Génie-civil selon offre annexée n° GCOF25-100-01 (Laurent Menbrez)	1	p	3'508.25	3'508.25
55	Gestion génie-civil et chantier	1	gl	400.00	400.00
56	Réalisation des AI et IAT pour demande pose de compteur auprès du GRD	1	p	16.00	16.00
<u>Tableau d'éclairage public Route de la Fontaine</u>					
57	Fourniture et pose armoire sur socle avec tableau éclairage standard	1	p	3'060.00	3'060.00
58	Fourniture et confection de manchons thermorétractables avec 3m de câble NN-CLN 5x6mm ² (facturation si nécessaire et selon mètres)	3	p	198.50	595.50

Pos	Désignation article	Qté	U	Prix	Montant CHF
59	Génie-civil selon offre annexée n° GCOF25-100-01 (Laurent Menbrez)	1	p	3'508.25	3'508.25
60	Gestion génie-civil et chantier	1	gl	400.00	400.00
61	Réalisation des AI et IAT pour demande pose de compteur auprès du GRD	1	p	16.00	16.00
Total: 02 Tableaux					22'540.75
03 Divers/administratif					
62	Fourniture d'une plaquette autocollante Protection anti-ultraviolet, couleur gris sur fond noir Numérotation des points lumineux existants selon votre inventaire	90	p	4.50	405.00
63	Contrôle OIBT après travaux par un organe de contrôle agréée sur chaque point lumineux	1	p	1'335.00	1'335.00
64	Réalisation de l'avis d'installation et transmission au GRD pour abaissement de la puissance au forfait	1	p	47.50	47.50
Total: 03 Divers/administratif					1'787.50
Somme HT					92'867.05
Total positions optionnelles					(24'879.00)
TVA					7'522.25
Somme TTC					100'389.30
REMARQUES: • Sont compris dans la présente offre: la gestion et la surveillance des travaux. • Délai de livraison: de 8 à 10 semaines dès réception de votre commande					